



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080190-41	Nº SICONV 047031/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Sete Barras	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO VICINAL BAIRRO RIO PRETO	MUNICÍPIO / UF Sete Barras/SP	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO VICINAL BAIRRO RIO PRETO										272.038,26
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	19.169,39	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	9.976,61	
1.1.1.	Composição	CPU-06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	8.086,08	BDI 1	9.976,61	9.976,61	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRA					-	3.183,18	
1.2.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	6,00	430,00	BDI 1	530,53	3.183,18	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					-	3.004,80	
1.3.1.	Composição	CPU-04	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	2.435,40	BDI 1	3.004,80	3.004,80	RA
1.4.			DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					-	3.004,80	
1.4.1.	Composição	CPU-05	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	2.435,40	BDI 1	3.004,80	3.004,80	RA
2.			PAVIMENTAÇÃO					-	244.355,86	
2.1.			REGULARIZAÇÃO E BASE					-	88.058,53	
2.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	231,40	0,89	BDI 1	1,10	254,54	RA
2.1.2.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5.20M3). AF_07/2020	M3	307,28	12,77	BDI 1	15,76	4.842,73	RA
2.1.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	614,56	1,84	BDI 1	2,27	1.395,05	RA
2.1.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.617,27	2,47	BDI 1	3,05	4.932,67	RA
2.1.5.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	242,59	125,51	BDI 1	154,85	37.565,06	RA
2.1.6.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	242,59	7,43	BDI 1	9,17	2.224,55	RA
2.1.7.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.425,90	2,66	BDI 1	3,28	7.956,95	RA
2.1.8.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	441,09	53,08	BDI 1	65,49	28.886,98	RA
2.2.			REVESTIMENTO					-	156.297,33	
2.2.1.	Composição	CPU-01	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M²	1.617,27	16,09	BDI 1	19,85	32.102,81	RA
2.2.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.617,27	2,39	BDI 1	2,95	4.770,95	RA
2.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	64,69	1.427,93	BDI 1	1.761,78	113.969,55	RA
2.2.4.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	64,69	7,14	BDI 1	8,81	569,92	RA
2.2.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.617,25	2,45	BDI 1	3,02	4.884,10	RA
3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	8.513,01	
3.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	1.749,23	
3.1.1.	Composição	CPU-02	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	60,97	23,25	BDI 1	28,69	1.749,23	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080190-41	Nº SICONV 047031/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Sete Barras	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO VICINAL BAIRRO RIO PRETO	MUNICÍPIO / UF Sete Barras/SP	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO VICINAL BAIRRO RIO PRETO									272.038,26	
3.2.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	6.763,78	
3.2.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,84	993,30	BDI 1	1.225,53	2.254,98	RA
3.2.2.	Composição	CPU-03	COLUNA (PP), D=2.1/2" - H = 3,60M, PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	913,60	BDI 1	1.127,20	4.508,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
TABELA REFERENCIAL: CDHU 186 - VIGÊNCIA: 05/2022 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 06/2022 - SEM DESONERAÇÃO.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Sete Barras/SP
Local
terça-feira, 13 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Sergio Ricardo Muniz
CREA/CAU: 5060513627
ART/RRT: 28027230221244299

RECURSO