





TABELA DE CUSTO DE OBRA					
OBJETO: Recapeamento do trecho da Rua Benedito Eurico da Costa e Rua Registro		ORC: 00		DATA: 14/06/2022	
LOCAL: Centro - Sete Barras/SP					
BDI: 24,67% - Acórdão nº 2622/2013 - TCU Pavimentação					
TABELA: CDHU-185 s/ Desoneração e DER-SP 03/2022					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$) C/ BDI	TOTAL (R\$)
1	RUA BENEDITO EURICO DA COSTA				R\$ 164.680,14
1.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE BLOQUETE				
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	323,20	31,82	R\$ 10.284,22
23.05.01.99	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m2	1074,64	13,86	R\$ 14.894,51
37.03.10.99	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD.SIMPLES	m3	161,20	262,33	R\$ 42.287,60
23.08.03.01.99	CAMADA ROLAMENTO-CBUQ GRADUACAO C-S/DOP	m3	42,99	1787,78	R\$ 76.856,66
1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO				
37.03.18.99	FRESAGEM PAVIMENTO	M³	7,92	355,02	R\$ 2.812,75
23.05.02.99	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	M²	198,07	5,33	R\$ 1.055,71
23.08.03.01.99	CAMADA ROLAMENTO-CBUQ GRADUACAO C-S/DOP	m3	7,92	1787,78	R\$ 14.164,22
1.3	DRENAGEM				
24.19.05.01.99	GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA	m3	1,95	1192,03	R\$ 2.324,46
2	RUA REGISTRO				R\$ 99.215,75
1.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE BLOQUETE				
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	208,26	31,82	R\$ 6.626,83
23.05.01.99	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m2	734,12	13,86	R\$ 10.174,85
37.03.10.99	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD.SIMPLES	m3	110,12	262,33	R\$ 28.887,78
23.08.03.01.99	CAMADA ROLAMENTO-CBUQ GRADUACAO C-S/DOP	m3	29,36	1787,78	R\$ 52.489,22
1.2	DRENAGEM				
24.19.05.01.99	GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA	m3	0,87	1192,03	R\$ 1.037,07
TOTAL					R\$ 263.895,89


Prefeito Municipal
Dean Alves Martins
CPF: 039.256.788-16


Secretário de Planejamento, Obras e Projetos
Engenheiro:Sérgio Ricardo Muniz
CREA: 5060513627