



PREFEITURA DE SETE BARRAS
"O OURO VERDE DO VALE"

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SETE BARRAS - SP

REVISÃO 00
PREFEITURA DE SETE BARRAS



PREFEITURA DE SETE BARRAS
"O OURO VERDE DO VALE"

MEMORIAL DESCRITIVO

EMPREENDIMENTO:

**CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS NO CEMITÉRIO
MUNICIPAL DE SETE BARRAS - SP**

REQUERENTE:

PREFEITURA DE SETE BARRAS

LOCALIZAÇÃO:

ESTRADA DO AREADINHO – SETE BARRAS/SP

ARQUIVOS RELACIONADOS:

STB_CONSTRUÇÃO DE TÚMULO_R00

DATA:10/03/2.025

PROJETO: REVISÃO 00

MEMORIAL:REVISÃO 00



PREFEITURA DE SETE BARRAS
"O OURO VERDE DO VALE"

Sumário

A.	CONSIDERAÇÕES.....	4
B.	PROJETO	4
C.	ORÇAMENTO.....	5
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES.....	5
2.	INFRAESTRUTURA.....	5
3.	ALVENARIA	5
4.	REVESTIMENTO DE PAREDE	5
5.	LAJE MACIÇA E TAMPAS SUPERIOR.....	6
6.	LIMPEZA FINAL	6
7.	RESPONSABILIDADE TÉCNICA:.....	6



PREFEITURA DE SETE BARRAS
“O OURO VERDE DO VALE”

INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para a execução dos serviços de Construção de túmulos no Cemitério Municipal, no Município de Sete Barras/SP. A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no projeto, conforme desenhos, prescrições contidas neste memorial e demais documentos integrantes do contrato.

A. CONSIDERAÇÕES

Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com o responsável técnico. Dúvidas de especificações e/ou projetos deverão ser esclarecidas junto ao projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações será de inteira responsabilidade do executor dos serviços.

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerão sempre os primeiros. Já em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em escala prevalecerão sempre às primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos os itens, incluso projetos, execuções, instalações, materiais e serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras (ABNT).

Deverá ser realizado recolhimento dos devidos Anotações/Registros de Responsabilidade Técnica (ARTs e RRTs) dos profissionais e empresas envolvidas na obra, para garantir um acompanhamento de qualidade de execução com profissionais habilitados.

B. PROJETO

O projeto tem como objetivo a construção de túmulos no Cemitério Municipal no Município de Sete Barras/SP. O mesmo foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras, inerentes à execução da obra.

Na sua elaboração foram considerados:

- I. As características e condições do local;
- II. A funcionalidade e adequação ao interesse público;
- III. A segurança;



PREFEITURA DE SETE BARRAS

"O OURO VERDE DO VALE"

- IV. A facilidade e economia na execução, conservação e operação;
- V. O emprego de tecnologia, matéria-prima e mão de obra que favoreçam a redução de custos.

C. ORÇAMENTO

O presente memorial será composto pelos diversos serviços detalhados a partir do item 1.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

A Placa de obra deverá ser fixada no local da obra uma placa alusiva de identificação, que será confeccionada em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira. Exposta em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreça a melhor visualização. A placa deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

Será executada a limpeza mecanizada do terreno e locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m.

2. INFRAESTRUTURA

Escavação mecanizada em material de 1 categoria (areia, argila ou piçarra) e Compactação mecânica de solo para execução de radier com compactador de solos a percussão. As formas de madeira de para radier para moldagem de peças de concreto armado. Lastro de pedra britada nº1. Concreto bombeado, FCK=30MPa, compreendendo fornecimento de concreto importado de usina para os túmulos concretos preparado no local de 20 Mpa, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico, acabamento e Armadura em tela de aço.

3. ALVENARIA

Os túmulos serão em bloco de concreto estrutural 19x19x39cm, 14x19x39cm e 9x19x39cm. E receberão cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de canaletas e para execução de enchimentos deverá ser utilizado argamassa graute.

4. REVESTIMENTO DE PAREDE

Revestimento de paredes e tetos com chapisco em superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3. Emboço com argamassa industrializada.



PREFEITURA DE SETE BARRAS
"O OURO VERDE DO VALE"

5. LAJE MACIÇA E TAMPAS SUPERIOR

A laje maciça para os túmulos deverá ser realizada com formas de madeira para laje maciça, com chapa de madeira compensada resinada para 4 utilizações. Concreto preparado no local, FCK=20MPa, compreendendo colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento. Armadura de tela e barra de aço CA-50.

6. LIMPEZA FINAL

Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra deverá proceder à limpeza final, além da retirada de todos os entulhos, sobras de materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos que não façam parte do conjunto final da obra. Os resíduos gerados deverão ser destinados a órgãos competentes.

7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

Engº **RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA**

CREA: 5069335955

Secretário de Planejamento, Obras e Projetos

Engº **SILAS DE OLIVEIRA JÚNIOR**

CREA: 5061228466

Diretor de Planejamento, Obras e Projetos