

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PLANILHA DE ORÇAMENTO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS JARDIM NOSSA EMPREENDIMENTO: SENHORA APARECIDA, JARDIM MAGÁRIO E CENTRO	

Ordem	Descrição do Item	Referência de Preço	Código de Referência	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor FEHIDRO (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Outras Fontes (R\$)	Valor Total (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA SANTO ANTONIO					243,78	1.786,57	5.729,87	0,00	7.516,44
1.1	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	CDHU 193	02.08.050	Metro quadrado	24,00	236,60	0,00	5.678,40	0,00	5.678,40
1.2	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM	CDHU 193	02.09.040	Metro quadrado	306,00	5,42	1.612,08	46,44	0,00	1.658,52
1.3	LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO	CDHU 193	02.10.040	Metros	102,00	1,76	174,49	5,03	0,00	179,52
2	CANALIZAÇÃO Córrego Rua Santo Antonio					2.025,32	211.624,59	6.154,09	0,00	217.778,68
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M	CDHU 193	07.02.040	Metro cúbico	324,00	15,65	4.928,62	141,98	0,00	5.070,60
2.2	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	CDHU 193	07.11.020	Metro cúbico	309,44	8,52	2.562,61	73,82	0,00	2.636,43
2.3	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO	CDHU 193	11.18.140	Metro cúbico	122,40	291,88	34.725,78	1.000,33	0,00	35.726,11
2.4	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1500MM	CDHU 193	46.12.250	Metros	102,00	1.709,27	169.407,58	4.937,96	0,00	174.345,54
3	CAIXA - RUA SANTO ANTONIO					2.538,05	51.677,52	1.543,41	0,00	53.220,93
3.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE A	CDHU 193	14.11.261	Metro quadrado	120,00	145,26	16.925,70	505,50	0,00	17.431,20
3.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA	CDHU 193	11.18.040	Metro cúbico	12,00	243,32	2.835,16	84,68	0,00	2.919,84
3.3	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	CDHU 193	09.01.030	Metro quadrado	36,00	302,45	10.572,44	315,76	0,00	10.888,20
3.4	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	CDHU 193	08.02.050	Metro cúbico	36,00	12,42	434,15	12,97	0,00	447,12
3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	CDHU 193	08.02.060	Metro cúbico	36,00	19,26	673,25	20,11	0,00	693,36

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PLANILHA DE ORÇAMENTO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS JARDIM NOSSA EMPREENDIMENTO: SENHORA APARECIDA, JARDIM MAGÁRIO E CENTRO	

Ordem	Descrição do Item	Referência de Preço	Código de Referência	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor FEHIDRO (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Outras Fontes (R\$)	Valor Total (R\$)
3.6	CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA	CDHU 193	11.01.160	Metro cúbico	10,56	619,03	6.347,39	189,57	0,00	6.536,96
3.7	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	CDHU 193	10.01.040	Quilograma	422,40	12,99	5.327,86	159,12	0,00	5.486,98
3.8	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	CDHU 193	11.16.060	Metro cúbico	10,56	147,37	1.511,10	45,13	0,00	1.556,23
3.9	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO	CDHU 193	32.17.010	Metro cúbico	4,20	1.010,82	4.122,32	123,12	0,00	4.245,44
3.10	CHAPISCO	CDHU 193	17.02.020	Metro quadrado	120,00	8,71	1.014,89	30,31	0,00	1.045,20
3.11	REBOCO	CDHU 193	17.02.220	Metro quadrado	120,00	16,42	1.913,26	57,14	0,00	1.970,40
4	MURO DE ALA - RUA SANTO ANTONIO					3.282,80	5.235,97	156,37	0,00	5.392,34
4.1	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO	CDHU 193	11.18.140	Metro cúbico	2,08	291,88	589,50	17,61	0,00	607,11
4.2	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	CDHU 193	17.01.040	Metro cúbico	0,88	898,26	767,55	22,92	0,00	790,47
4.3	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	CDHU 193	09.01.030	Metro quadrado	8,64	302,45	2.537,39	75,78	0,00	2.613,17
4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO	CDHU 193	32.17.010	Metro cúbico	0,17	1.010,82	166,86	4,98	0,00	171,84
4.5	CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA	CDHU 193	11.01.160	Metro cúbico	0,67	619,03	402,72	12,03	0,00	414,75
4.6	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	CDHU 193	11.16.060	Metro cúbico	0,67	147,37	95,88	2,86	0,00	98,74
4.7	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	CDHU 193	10.01.040	Quilograma	53,60	12,99	676,07	20,19	0,00	696,26
5	LIMPEZA FINAL - RUA SANTO ANTONIO					17,70	1.753,04	52,36	0,00	1.805,40

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PLANILHA DE ORÇAMENTO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS JARDIM NOSSA EMPREENDIMENTO: SENHORA APARECIDA, JARDIM MAGÁRIO E CENTRO	

Ordem	Descrição do Item	Referência de Preço	Código de Referência	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor FEHIDRO (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Outras Fontes (R\$)	Valor Total (R\$)
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	CDHU 193	55.01.020	Metro quadrado	102,00	17,70	1.753,04	52,36	0,00	1.805,40
6	SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA ANTONIO TEODORO DE SOUZA					7,18	997,35	29,79	0,00	1.027,14
6.1	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIOS DE ATÉ 1 KM	CDHU 193	02.09.040	Metro quadrado	171,00	5,42	899,94	26,88	0,00	926,82
6.2	LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO	CDHU 193	02.10.040	Metros	57,00	1,76	97,41	2,91	0,00	100,32
7	CANALIZAÇÃO - RUA ANTONIO TEODORO DE SOUZA					885,07	55.895,74	1.669,38	0,00	57.565,12
7.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M	CDHU 193	07.02.040	Metro cúbico	234,00	15,65	3.555,90	106,20	0,00	3.662,10
7.2	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	CDHU 193	07.11.020	Metro cúbico	176,56	8,52	1.460,67	43,62	0,00	1.504,29
7.3	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO	CDHU 193	11.18.140	Metro cúbico	68,40	291,88	19.385,62	578,97	0,00	19.964,59
7.4	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 800MM	CDHU 193	46.12.080	Metros	57,00	569,02	31.493,55	940,59	0,00	32.434,14
8	CAIXA - RUA ANTONIO TEODORO DE SOUZA					2.538,05	14.911,81	445,36	0,00	15.357,17
8.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE A	CDHU 193	14.11.261	Metro quadrado	36,00	145,26	5.077,71	151,65	0,00	5.229,36
8.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA	CDHU 193	11.18.040	Metro cúbico	2,25	243,32	531,59	15,88	0,00	547,47
8.3	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	CDHU 193	09.01.030	Metro quadrado	16,20	302,45	4.757,60	142,09	0,00	4.899,69
8.4	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	CDHU 193	08.02.050	Metro cúbico	9,00	12,42	108,54	3,24	0,00	111,78
8.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	CDHU 193	08.02.060	Metro cúbico	9,00	19,26	168,31	5,03	0,00	173,34
8.6	CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA	CDHU 193	11.01.160	Metro cúbico	2,18	619,03	1.310,35	39,14	0,00	1.349,49

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PLANILHA DE ORÇAMENTO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS JARDIM NOSSA EMPREENDIMENTO: SENHORA APARECIDA, JARDIM MAGÁRIO E CENTRO	

Ordem	Descrição do Item	Referência de Preço	Código de Referência	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor FEHIDRO (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Outras Fontes (R\$)	Valor Total (R\$)
8.7	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	CDHU 193	10.01.040	Quilograma	87,20	12,99	1.099,88	32,85	0,00	1.132,73
8.8	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	CDHU 193	11.16.060	Metro cúbico	2,18	147,37	311,95	9,32	0,00	321,27
8.9	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO	CDHU 193	32.17.010	Metro cúbico	0,68	1.010,82	667,43	19,93	0,00	687,36
8.10	CHAPISCO	CDHU 193	17.02.020	Metro quadrado	36,00	8,71	304,47	9,09	0,00	313,56
8.11	REBOCO	CDHU 193	17.02.220	Metro quadrado	36,00	16,42	573,98	17,14	0,00	591,12
9	LIMPEZA FINAL - RUA ANTONIO TEODORO DE SOUZA					17,70	979,64	29,26	0,00	1.008,90
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	CDHU 193	55.01.020	Metro quadrado	57,00	17,70	979,64	29,26	0,00	1.008,90
10	SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA CANANÉIA					7,18	874,87	26,13	0,00	901,00
10.1	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIOS DE ATÉ 1 KM	CDHU 193	02.09.040	Metro quadrado	150,00	5,42	789,42	23,58	0,00	813,00
10.2	LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO	CDHU 193	02.10.040	Metros	50,00	1,76	85,45	2,55	0,00	88,00
11	CANALIZAÇÃO - RUA CANANÉIA					648,87	37.878,72	1.131,29	0,00	39.010,01
11.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M	CDHU 193	07.02.040	Metro cúbico	220,00	15,65	3.343,15	99,85	0,00	3.443,00
11.2	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	CDHU 193	07.11.020	Metro cúbico	165,87	8,52	1.372,23	40,98	0,00	1.413,21
11.3	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO	CDHU 193	11.18.140	Metro cúbico	60,00	291,88	17.004,93	507,87	0,00	17.512,80
11.4	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 600MM	CDHU 193	46.12.080	Metros	50,00	332,82	16.158,41	482,59	0,00	16.641,00
12	CAIXA - RUA CANANÉIA					2.538,05	14.911,81	445,36	0,00	15.357,17

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PLANILHA DE ORÇAMENTO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS JARDIM NOSSA EMPREENDIMENTO: SENHORA APARECIDA, JARDIM MAGÁRIO E CENTRO	

Ordem	Descrição do Item	Referência de Preço	Código de Referência	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor FEHIDRO (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Outras Fontes (R\$)	Valor Total (R\$)
12.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE A	CDHU 193	14.11.261	Metro quadrado	36,00	145,26	5.077,71	151,65	0,00	5.229,36
12.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA	CDHU 193	11.18.040	Metro cúbico	2,25	243,32	531,59	15,88	0,00	547,47
12.3	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	CDHU 193	09.01.030	Metro quadrado	16,20	302,45	4.757,60	142,09	0,00	4.899,69
12.4	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	CDHU 193	08.02.050	Metro cúbico	9,00	12,42	108,54	3,24	0,00	111,78
12.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	CDHU 193	08.02.060	Metro cúbico	9,00	19,26	168,31	5,03	0,00	173,34
12.6	CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA	CDHU 193	11.01.160	Metro cúbico	2,18	619,03	1.310,35	39,14	0,00	1.349,49
12.7	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	CDHU 193	10.01.040	Quilograma	87,20	12,99	1.099,88	32,85	0,00	1.132,73
12.8	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	CDHU 193	11.16.060	Metro cúbico	2,18	147,37	311,95	9,32	0,00	321,27
12.9	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO	CDHU 193	32.17.010	Metro cúbico	0,68	1.010,82	667,43	19,93	0,00	687,36
12.10	CHAPISCO	CDHU 193	17.02.020	Metro quadrado	36,00	8,71	304,47	9,09	0,00	313,56
12.11	REBOCO	CDHU 193	17.02.220	Metro quadrado	36,00	16,42	573,98	17,14	0,00	591,12
13	LIMPEZA FINAL - RUA CANANÉIA					17,70	863,82	21,18	0,00	885,00
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	CDHU 193	55.01.020	Metro quadrado	50,00	17,70	863,82	21,18	0,00	885,00
						TOTAL	399.391,45	17.433,85	0,00	416.825,30

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PLANILHA DE ORÇAMENTO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS JARDIM NOSSA EMPREENDIMENTO: SENHORA APARECIDA, JARDIM MAGÁRIO E CENTRO	

Responsável legal 1:
Assinatura:

Responsável legal 2:
Assinatura:

Responsável Técnico:
Assinatura:



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 05/12/2024 10:43:16 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.17

Versão do software(Validador de Documentos): 3.0.0rc12

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: Orcamento_29_11_2024 (1) (1).pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

94c3721339c2cd93cb5cde35a7d09149bddf8851be5d13eec825dad8c5efdad2

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 2

Quantidade de assinaturas ancoradas: 2

CN=SERGIO RICARDO MUNIZ:***914728**, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=01554285000175, OU=Presencial, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=SERGIO RICARDO MUNIZ:***914728**, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=01554285000175, OU=Presencial, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.914.728-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 29/11/2024 12:41:06 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=SERGIO RICARDO MUNIZ:12591472823, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=01554285000175, OU=Presencial, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 01/08/2023 09:17:22 BRT

Aprovado até: 31/07/2026 09:17:22 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 08/12/2016 15:44:03 BRST

Aprovado até: 20/02/2029 14:44:03 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4,
OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdAaEtsSigPolicyId

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdAaSigningCertificateV2

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

CN=DEAN ALVES MARTINS:***256788**, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=55859425000142, OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=DEAN ALVES MARTINS:***256788**, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=55859425000142, OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.256.788-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 05/12/2024 10:29:38 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=DEAN ALVES MARTINS:03925678816, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=55859425000142, OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 30/01/2024 16:09:12 BRT

Aprovado até: 29/01/2025 16:09:12 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 08/12/2016 15:44:03 BRST

Aprovado até: 20/02/2029 14:44:03 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4,
OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdAaEtsSigPolicyId

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdAaSigningCertificateV2

Corretude: Valid

Atributos Opcionais