PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: GALPÃO PARA COOPERATIVA NO CONCHAL BRANCO	**Valor da Obra:**	**R$ 205.392,64**	
Local: Rua José Carlos de Toledo	**Prazo da Obra:**	**04 (Quatro) meses**	
Base: CDHU 197 - FEV/2025	**Data da edição:**	**27/06/2025**	

PREFEITURA DE SETE BARRAS
"O OURO VERDE DO VALE"

BDI: 22,12%

ITEM	Cod	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	Valor Unit. Com BDI	TOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINAREAS**					**4.200,93**
1.1	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	200,00	R$ 17,20	R$ 21,00	R$ 4.200,93
2		**INFRAESTRUTURA**					**139.982,06**
2.1		**ESCAVAÇÃO**					
2.1.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	6,72	R$ 57,87	R$ 70,67	R$ 474,91
2.2		**SAPATAS**					
2.2.2	15.05.530	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa	M3	8,19	R$ 2.819,85	R$ 3.443,60	R$ 28.209,98
2.3		**ESTACAS**					
2.3.1	15.05.530	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa	M3	25,60	R$ 2.819,85	R$ 3.443,60	R$ 88.156,18
2.4		**BALDRAMES**					
2.4.1	15.05.530	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa	M3	6,72	R$ 2.819,85	R$ 3.443,60	R$ 23.141,00
3		**SUPERESTRUTURA**					**39.670,28**
3.1		**PILARES**					
3.1.1	15.05.530	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa	M3	11,52	R$ 2.819,85	R$ 3.443,60	R$ 39.670,28
3.1.1	38.07.200	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante)	M	48,00	R$ 16,16	R$ 19,73	R$ 947,26
4		**COBERTURA**					**21.539,37**
4.1		**ESTRUTURA PARA COBERTURA**					
4.1.1	15.05.530	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa	M3	1,44	R$ 2.819,85	R$ 3.443,60	R$ 4.958,79
4.2		**TELHAMENTO**					
4.2.1	16.03.010	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	M2	236,25	R$ 57,47	R$ 70,18	R$ 16.580,58
						TOTAL GERAL	**R$ 205.392,64**

Secretário de Planejamento, Obras e Projetos
RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA
CREA-SP N° 5069335955

Diretor de Planejamento, Obras e Projetos
SILAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
CREA-SP N° 5061228466