Governo do Estado de São Paulo
83



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ESC.: 1/50




QUADRO DE DISTRIUIÇÃO
ESC.: s/esc

## Legenda

| Símbolo | Descrição |
|---|---|
| a, 2 | 1 tecla paralelo & 1 tomada - 1,00m do piso |
| q, 5 | 1 tecla simples & 1 tomada - 1,00m do piso |
| r, r, 5 | 2 teclas simples & 1 tomada - 1,00m do piso |
| | Caixa de medição sobrepor a 1,50m do piso |
| | Entrada de serviço aérea |
| k, k, k | Interruptor paralelo 3 teclas -- 1,00m do piso |
| x | Interruptor simples 1 tecla - 1,00m do piso |
| f, f | Interruptor simples 2 teclas - 1,00m do piso |
| 9, 26, x, 2x15 | Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir |
| 1, 33, f, 2x40 | Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor |
| v, VTT | Placa 2"x4" a 1,00m do piso |
| CHG, 13, 5400 | Ponto 2P+T a 2,20m do piso |
| | Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso |
| 2P, 2, (2x) | Tomada universal (2) 2P a 0,40m do piso |
| 2P, 2, (2x) | Tomada universal (2) 2P a 1,00m do piso |
| 2P, 5 | Tomada universal 2P a 0,40mm do piso |
| 2P, 2 | Tomada universal 2P a 1,00m do piso |
| ARC10000, 6, 1400 | Tomada universal 2P a 2,20m do piso |
| LRG, 3, 530 | Tomada universal 2P+T a 0,40mm do piso |
| MOS, 8, 900 | Tomada universal 2P+T a 1,00m do piso |
| 1, i, 130, VTS | Ventilador no teto |

**NOTA:**

ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA NBR 9050;

- AS TOMADAS MÉDIAS DEVEM TER 1,00m DO PISO ACABADO;
- AS TOMADAS BAIXAS DEVEM TER 0,40m DO PISO ACABADO.

## Legenda das indicações

| | |
|---|---|
| VTT | Placa 2"x4" - ventilador teto - Liga/Desliga |
| CHG | Tomada - uso específico - Chuveiro grande |
| ARC10000 | Tomada - uso específico - Condicionador de ar 10000BTU |
| MOS | Tomada - uso específico - Forno microondas simples |
| GLD | Tomada - uso específico - Geladeira duplex |
| LRG | Tomada - uso específico - Lava roupa grande |
| MIC | Tomada - uso específico - Microcomputador |
| SEC | Tomada - uso específico - Secador de cabelos |
| 2P | Tomada redonda c/ placa 2x4" - 2P 10A - média |
| VTS | Ventilador de teto - V simples - Liga/Desliga |

**NOTAS**

01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | POR | APROV. |
|---|---|---|---|---|
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 18/04/2022 | Virmondes Jr | |

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

ASSINADO DIGITALMENTE DEAN ALVES MARTINS — SERPRO
DEAN ALVES MARTINS
Prefeito do Municipio

ASSINADO DIGITALMENTE SERGIO RICARDO MUNIZ — SERPRO
SÉRGIO RICARDO MUNIZ
Secretario de Planejamento, Obras e Projetos

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS | | | |
| EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 4 SALAS NA BARRA DO RIBEIRÃO DA SERRA | | | |
| ENDEREÇO: ESTRADA SAIBADELA STB - 344, S/N; BARRA DO RIB. DA SERRA - SETE BARRAS-SP | | | |
| TÍTULO: PROJETO BÁSICO - INST. ELÉTRICAS | | ÁREA DO TERRENO:................................742,20 m²<br>ÁREA CONSTRUÍDA:................................189,50 m² | |
| RESPONSÁVEL: SÉRGIO RICARDO MUNIZ | ART/RRT: 28027230220543491 | DESENHO: VIRMONDES JUNIOR | APROV.: |
| ESCALA: INDICADA | Nº DO PT: | VISTO: | FOLHA: 01/01 |
| DATA: 18/04/2022 | ARQUIVO: INST.ELÉTRICA - CRECHE BARRA DO RIBEIRÃO | | REV.: 00 |

SEDUCCAP202303519 9DM

Governo do Estado de São Paulo
84



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo**

CREA-SP

**ART de Obra ou Serviço**
28027230220543491

**Complementar - obra/serviço vinculada á ART cargo/função à 28027230171472484**

**1. Responsável Técnico**

**SERGIO RICARDO MUNIZ**

Título Profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

RNP: **1702717542**

Registro: **5060513627-SP**

Empresa Contratada:

Registro:

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**

CPF/CNPJ: **46.587.275/0001-74**

Endereço: **Rua JOSÉ LOPES**

Nº: **35**

Complemento: **PAÇO MUNICIPAL**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Sete Barras**

UF: **SP**

CEP: **11910-000**

Contrato:

Celebrado em: **07/04/2022**

Vinculada à Art nº:

Valor: R$ **1,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

**3. Dados da Obra Serviço**

Endereço: **Estrada DO SAIBADELA, STB 344**

Nº:

Complemento:

Bairro: **BARRA DO RIBEIRÃO DA SERRA**

Cidade: **Sete Barras**

UF: **SP**

CEP: **11910-000**

Data de Início: **07/04/2022**

Previsão de Término: **07/04/2024**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Escolar**

Código:

CPF/CNPJ:

**4. Atividade Técnica**

| | | | | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| **Elaboração** | | | | | |
| **1** | **Projeto** | **Sistema Construtivo** | **Alvenaria** | **189,50000** | **metro quadrado** |
| | **Levantamento** | **de levantamentos topográficos** | | **742,20000** | **metro quadrado** |
| | **Orçamento** | **Sistema Construtivo** | **Alvenaria** | **189,50000** | **metro quadrado** |
| **Fiscalização** | | | | | |
| **2** | **Fiscalização** | **Sistema Construtivo** | **Alvenaria** | **189,50000** | **metro quadrado** |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

**Elaboração de projeto, orçamento, memorial descritivo e projeto topográfico para construção de Creche na Barra do Ribeirão.**

**6. Declarações**

**Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.**

SEDUCCAP202303519 9DM

Governo do Estado de São Paulo
85



**7. Entidade de Classe**

**ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VALE DO RIBEIRA**

**8. Assinaturas**

**Declaro serem verdadeiras as informações acima**

_____ _____ **de** _____ **de** _____
**Local** **data**

**SERGIO RICARDO MUNIZ - CPF: 125.914.728-23**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS - CPF/CNPJ: 46.587.275/0001-74**

**9. Informações**

**- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.**

**- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br**

**- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Valor ART R$ **88,78** Registrada em: **08/04/2022** Valor Pago R$ **88,78** Nosso Numero: **28027230220543491** Versão do sistema

**Impresso em: 18/04/2022 14:04:47**

SEDUCCAP202303519 9DM