

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS NO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL (MODELO FAMILIAR)

Local: ESTRADA DO AREADINHO - VILA SOARES EM SETE BARRAS/SP

Base: CDHU (sem desoneração) versão 198/MAI/2025

BDI: 22,12%

PREFEITURA DE SETE BARRAS
"BOA FÉ E VERDE DO VALE"



REGISTRO DE PREÇO PARA CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS NO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL - VALOR UNITÁRIO


Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Unit. c/ BDI (R\$)	Subtotal (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1								R\$ 91,32
1.1.1	02.10.020	CDHU	Locação de obra de edificação	M2	4,00	18,46	R\$ 22,54	R\$ 90,16
1.1.2	01.20.280	CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	4,00	0,24	R\$ 0,29	R\$ 1,16
INFRAESTRUTURA								
1.2								R\$ 966,58
1.2.1	07.01.020	CDHU	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	9,60	16,79	R\$ 20,50	R\$ 196,80
1.2.2	07.12.040	CDHU	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	M3	1,00	21,17	R\$ 25,85	R\$ 25,85
1.2.3	05.10.020	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	M3	8,60	8,87	R\$ 10,83	R\$ 93,14
1.2.4	97083	SINAPI	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão, AF_09/2021	M2	4,00	4,29	R\$ 5,24	R\$ 20,96
1.2.5	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	M3	0,20	214,95	R\$ 262,50	R\$ 52,50
1.2.6	09.01.020	CDHU	Forma em madeira comum para fundação	M2	1,60	112,13	R\$ 136,93	R\$ 219,09
1.2.7	11.18.060	CDHU	Lona plástica preta - uso geral	M2	4,00	1,56	R\$ 1,91	R\$ 7,64
1.2.8	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	1,60	10,43	R\$ 12,74	R\$ 20,38
1.2.9	11.03.090	CDHU	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,40	542,34	R\$ 662,31	R\$ 264,92
1.2.10	11.16.080	CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	0,40	133,67	R\$ 163,24	R\$ 65,30
ALVENARIA								
1.3								R\$ 5.405,36
1.3.1	14.05.060	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 19 cm	M2	7,79	102,84	R\$ 125,59	R\$ 978,35
1.3.2	14.05.090	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 14 cm	M2	7,79	85,66	R\$ 104,61	R\$ 814,91
1.3.3	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck = 500 MPa	KG	21,00	10,71	R\$ 13,08	R\$ 274,68
1.3.4	105033	SINAPI	Chita de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canalada, espessura de 15 cm, AF_03/2024	M	21,00	57,92	R\$ 70,73	R\$ 1.485,33
1.3.5	11.05.040	CDHU	Argamassa graute	M3	2,00	439,13	R\$ 536,27	R\$ 1.072,54
1.3.6	14.10.101	CDHU	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C	M2	7,79	81,94	R\$ 100,07	R\$ 779,55
REVESTIMENTO DE PAREDE								
1.4								R\$ 3.871,47
1.4.1	17.02.020	CDHU	Chapisco	M2	46,74	7,64	R\$ 9,33	R\$ 436,08
1.4.2	17.02.160	CDHU	Emboço desempenado com argamassa industrializada	M2	46,74	60,19	R\$ 73,50	R\$ 3.435,39
LAJE MACIÇA - TAMPAIS SUPERIORES								
1.5								R\$ 4.639,57
1.5.1	103760	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça, pé direito simples, em chapa de madeira compensada resinada e climaltamento de madeira, 2 utilizações, AF_03/2022	M2	10,75	120,66	R\$ 147,35	R\$ 1.584,01
1.5.2	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	43,00	10,43	R\$ 12,74	R\$ 547,82
1.5.3	11.03.090	CDHU	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	1,08	542,34	R\$ 662,31	R\$ 711,98
1.5.4	11.16.080	CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou ma x bombeamento	M3	18	133,67	R\$ 163,24	R\$ 175,48

REGISTRO DE PREÇO PARA INSTRUÇÃO DE TÚMULOS NO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL - VALOR UNITÁRIO

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quant.	Prego Unit. (R\$)	Prego Unit. c/ BDI (R\$)	Subtotal (R\$)
1.5.5	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) f _{yk} = 500 MPa	KG	91,00	10,71	R\$ 13,08	R\$ 1.190,28
1.5.6	32.15.030	CDHU	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	4,00	88,03	R\$ 107,50	R\$ 430,00
1.6			LIMPEZA FINAL					R\$ 77,68
1.6.1	55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	M2	4,00	15,9	R\$ 19,42	R\$ 77,68
VALOR TOTAL								R\$ 15.051,98

Sede Barras, 24 de novembro de 2025.


Diretor de Planejamento, Obras e Projetos
SILAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
CREA-SP N° 5061228466


Secretário de Planejamento, Obras e Projetos
RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA
CREA-SP N° 5069335955

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS NO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL (MODELO ROTATIVO)	Valor da Obra:	R\$ 12.449,05	 PREFEITURA DE SETE BARRAS "O OURO VERDE DO VALE"
Local: ESTRADA DO AREADINHO - VILA SOARES EM SETE BARRAS/SP	Prazo da Obra:	03 meses	
Base: CDHU (sem desoneração) versão 198/MAI/2025	Data da edição:	24/11/2025	

REGISTRO DE PREÇO PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL - VALOR UNITARIO								
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Unit. c/ BDI (R\$)	Subtotal (R\$)
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 76,70
1.1.1	02.10.020	CDHU	Locação de obra de edificação	M2	3,36	18,46	R\$ 22,54	R\$ 76,73
1.1.2	01.20.280	CDHU	Levanteamento planimétrico de áreas pavimentada para veículo e pedestre	M2	3,36	0,24	R\$ 0,29	R\$ 0,97
1.2			INFRAESTRUTURA					R\$ 1.256,78
1.2.1	07.01.020	CDHU	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	19,76	16,79	R\$ 20,50	R\$ 405,06
1.2.2	07.12.040	CDHU	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	M3	11,02	21,17	R\$ 25,85	R\$ 284,67
1.2.3	05.10.020	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até 0,2 km	M3	8,74	8,87	R\$ 10,83	R\$ 94,65
1.2.4	97083	SINAPI	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. AF_09/2021	M2	3,36	4,29	R\$ 5,24	R\$ 17,61
1.2.5	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	M2	0,17	214,95	R\$ 262,50	R\$ 44,16
1.2.6	09.01.020	CDHU	Forma em madeira comum para fundação	M2	0,80	112,13	R\$ 136,93	R\$ 109,56
1.2.7	11.18.060	CDHU	Lona plástica preta - uso geral	M2	3,36	1,96	R\$ 1,91	R\$ 6,44
1.2.8	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	1,34	10,43	R\$ 12,74	R\$ 17,11
1.2.9	11.03.090	CDHU	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,34	542,34	R\$ 662,31	R\$ 222,54
1.2.10	11.16.080	CDHU	Largamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	0,34	133,67	R\$ 163,24	R\$ 54,86
1.3			ALVENARIA					R\$ 3.788,50
1.3.1	14.06.060	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 19 cm	M2	6,40	102,84	R\$ 125,59	R\$ 803,78
1.3.2	14.06.060	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 14 cm	M2	6,40	85,66	R\$ 104,61	R\$ 689,50
1.3.3	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	17,28	10,71	R\$ 13,08	R\$ 226,01
1.3.4	105033	SINAPI	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canalista, espessura de 15 cm. AF_03/2024	M	8,20	57,92	R\$ 70,73	R\$ 579,99
1.3.5	11.06.040	CDHU	Argamassa graute	M3	1,62	439,13	R\$ 536,27	R\$ 868,76
1.3.6	14.10.101	CDHU	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C	M2	6,40	81,94	R\$ 100,07	R\$ 640,45
1.4			REVESTIMENTO DE PAREDE					R\$ 3.180,67
1.4.1	17.02.020	CDHU	Chapisco	M2	38,40	7,64	R\$ 9,33	R\$ 358,27
1.4.2	17.02.160	CDHU	Emboço desempenado com argamassa industrializada	M2	38,40	60,19	R\$ 73,50	R\$ 2.822,40
1.5			LAJE MACIÇA - TAMPAS SUPERIORES					R\$ 4.081,15
1.5.1	103760	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça, pé direito simples, em chapa de madeira compensada resinada e climbamento de madeira, 2 utilizações. AF_03/2022	M2	11,93	120,66	R\$ 147,35	R\$ 1.757,59
1.5.2	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	47,71	10,43	R\$ 12,74	R\$ 607,85
1.5.3	11.03.090	CDHU	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	1,19	542,34	R\$ 662,31	R\$ 790,00
1.5.4	11.16.080	CDHU	Largamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	1,19	133,67	R\$ 163,24	R\$ 194,71
1.5.5	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	28,27	10,71	R\$ 13,08	R\$ 369,80
1.5.6	32.15.030	CDHU	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	3,36	88,03	R\$ 107,50	R\$ 361,20
1.6			LIMPEZA FINAL					R\$ 65,25
1.6.1	55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	M2	3,36	15,9	R\$ 19,42	R\$ 65,25
VALOR TOTAL								R\$ 12.449,05

Diretor de Planejamento, Obras e Projetos
Silas DE OLIVEIRA Júnior
 CREA-SP N° 5061228466

Secretário de Planejamento, Obras e Projetos
RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA
 CREA-SP N° 5069335955

Sete Barras, 24 de novembro de 2025.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE OSSUÁRIO NO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Local: ESTRADA DO AREADINHO - VILA SOARES EM SETE BARRAS/SP

Base: CDHU (sem desoneração) versão 198/MAI2025

BDI: 22,12%

REGISTRO DE PREÇO PARA CONSTRUÇÃO DE OSSUÁRIOS NO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL-VALOR UNITÁRIO

ITEM	BASE DE SERVIÇO	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI	TOTAL
1.1	CDHU	02.09.130	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	41,40	R\$ 6,05	R\$ 33,44	R\$ 556,42
1.1.2	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	41,40	R\$ 18,46	R\$ 41,00	R\$ 1.697,40
1	CDHU	07.01.020	Exemplo e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	6,21	R\$ 16,79	R\$ 37,29	R\$ 231,57
1.2.1	CDHU	97083	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão, AF 09/2021	M2	41,40	R\$ 3,62	R\$ 8,04	R\$ 332,86
1.2.2	SINAPI	97086	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão, AF 09/2021	M2	4,16	R\$ 137,57	R\$ 505,57	R\$ 1.271,17
1.2.3	SINAPI	11.18.040	Casto de pedra britada	M3	2,07	R\$ 214,95	R\$ 477,45	R\$ 988,32
1.2.4	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	41,40	R\$ 1,56	R\$ 3,47	R\$ 143,66
1.2.6	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	91,88	R\$ 10,48	R\$ 23,17	R\$ 2.110,32
1.2.7	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombamento	M3	4,14	R\$ 388,75	R\$ 1.307,73	R\$ 5.414,00
1.2.8	CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombamento	M3	4,14	R\$ 133,67	R\$ 296,91	R\$ 1.229,21
1.3			ALVENARIA					R\$ 16.190,22
1.3.1	CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	M2	36,91	R\$ 98,29	R\$ 218,32	R\$ 8.058,19
1.3.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck = 500 MPa	KG	198,11	R\$ 10,71	R\$ 21,79	R\$ 4.713,04
1.3.3	CDHU	11.05.040	Argamassa greite	M3	2,48	R\$ 439,13	R\$ 975,40	R\$ 2.418,99
1.4			REVESTIMENTO DE PAREDE					R\$ 16.705,18
1.4.1	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	110,88	R\$ 7,64	R\$ 16,97	R\$ 1.881,63
1.4.2	CDHU	17.05.160	Emboço desempenado com argamassa industrializada	M2	110,88	R\$ 60,19	R\$ 133,69	R\$ 14.833,55
1.5			LAJE MACIÇA					R\$ 13.078,73
1.5.1	SINAPI	92514	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça, pe direito simples, em canga de madeira compensada resinada, 4 utilizações, AF 09/2020	M2	37,32	R\$ 56,72	R\$ 125,99	R\$ 4.701,95
1.5.2	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	82,10	R\$ 10,43	R\$ 23,17	R\$ 1.902,26
1.5.3	CDHU	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombamento	M3	2,61	R\$ 564,32	R\$ 1.253,47	R\$ 3.271,56
1.5.4	CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombamento	M3	2,61	R\$ 133,67	R\$ 296,91	R\$ 774,94
1.5.5	CDHU	32.15.090	Impermeabilização em massa asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	11,09	R\$ 195,53	R\$ 88,03	R\$ 2.135,70
1.5.6	CDHU	16.33.410	Rolo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm	UN	6,00	R\$ 20,36	R\$ 45,22	R\$ 271,32
1.6			PINTURA					R\$ 8.811,63
1.6.1	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	110,88	R\$ 35,78	R\$ 79,47	R\$ 8.811,63
1.7			LIMPEZA FINAL					R\$ 1.527,50
1.7.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	41,40	R\$ 15,90	R\$ 35,32	R\$ 1.462,35
1.6.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	3,36	R\$ 15,90	R\$ 19,42	R\$ 66,25
VALOR TOTAL								R\$ 69.288,19

Sete Barras, 24 de novembro de 2025.

Diretor de Planejamento, Obras e Projetos
SILAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
CREA-SP N° 5061228465

Secretário de Planejamento, Obras e Projetos
RENNAN GUSTAVO DE OLIVEIRA
CREA-SP N° 5069335955



PREFEITURA DE SETE BARRAS
"O OUR VERDE DO VALE"