


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: MANUTENÇÃO NO TELHADO DA UBS DO JARDIM MAGÁRIO			Valor da Obra:	R\$ 245.025,10	 PREFEITURA DE SETE BARRAS "O OURO VERDE DO VALE"
Local: JARDIM MAGÁRIO EM SETE BARRAS			Prazo da Obra:	03 (TRÊS) MESES	
Base: CDHU (sem desoneração) versão 198/MAI2025			Data da edição:	18/01/2026	

BDI 22,12%		UBS JARDIM MAGÁRIO			COBERTURA		R\$ 245.025,10	
ITEM	BASE DE SERVIÇO	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI	TOTAL
1.1	CDHU-196 (Nov/24)	16.13.070	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sandúiche, espessura de 0,50mm, com poliisocianurato (PIR)	M2	145,00	R\$ 176,07	R\$ 215,02	R\$ 31.177,90
1.2	CDHU-196 (Nov/24)	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metálon, sem pintura	KG	3625,00	R\$ 17,99	R\$ 21,97	R\$ 79.641,25
1.3	CDHU-196 (Nov/24)	33.07.130	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	KG	3625,00	R\$ 4,48	R\$ 5,47	R\$ 19.828,75
	CDHU-196 (Nov/24)	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	225,00	R\$ 51,90	R\$ 63,98	R\$ 14.260,50
1.5	CDHU-196 (Nov/24)	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	290,00	R\$ 9,08	R\$ 11,09	R\$ 3.216,10
	CDHU-196 (Nov/24)	16.40.150	Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil modulado ou trapezoidal	M2	290,00	R\$ 29,86	R\$ 36,47	R\$ 10.576,30
1.5	CDHU-196 (Nov/24)	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	290,00	R\$ 243,75	R\$ 297,67	R\$ 86.324,30
TOTAL DA COBERTURA DA UBS JARDIM MAGÁRIO								R\$ 245.025,10


Diretor de Planejamento, Obras e Projetos
SILAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
CREA-SP Nº 5061228466


Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Projetos Engº
REMAN GUSTAVO DE OLIVEIRA CREA: 5069335955