



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS www.setebarras.sp.gov.br



ORÇAMENTO								
OBJETO: Pavimentação asfáltica de trecho Rua Querino Nunes da Silva							ORC: 00	
LOCAL: Jardim Nossa Senhora Aparecida e Itopamirim - Sete Barras							DATA: 22/04/2024	
BDI: 24,23% - Acórdão nº 2622/2013 - TCU Construção de Rodovias e Ferrovias								
TABELA: CDHU-193 (Fev/24) s/ Desoneração								
ITEM	BASE DE SERVIÇO	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1								R\$ 7.191,46
1.1	CDHU 193 (Fev/24)	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	891,72	1107,78	R\$ 6.646,68
1.2	CDHU 193 (Fev/24)	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	2095,30	0,21	0,26	R\$ 544,78
2								
RUA QUERINO NUNES DA SILVA								
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
2.1								
2.1.1	CDHU 193 (Fev/24)	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	2095,30	24,91	30,95	R\$ 64.849,54
2.1.2	CDHU 193 (Fev/24)	54.01.210	Base de brita graduada	M3	314,30	245,68	305,21	R\$ 95.927,50
2.1.3	CDHU 193 (Fev/24)	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	2095,30	7,47	9,28	R\$ 19.444,38
2.1.4	CDHU 193 (Fev/24)	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	2095,30	14,83	18,42	R\$ 38.595,43
2.1.5	CDHU 193 (Fev/24)	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	83,81	1540,91	1914,27	R\$ 160.434,97
2.2								
DRENAGEM								
2.2.1	CDHU 193 (Fev/24)	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	27,07	405,79	504,11	R\$ 13.646,26
2.2.2	CDHU 193 (Fev/24)	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	27,07	555,32	689,87	R\$ 18.674,78
2.2.3	CDHU 193 (Fev/24)	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	3442,38	4276,47	R\$ 8.552,94
2.2.4	CDHU 193 (Fev/24)	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	15,00	267,91	332,82	R\$ 4.992,30
2.2.5	CDHU 193 (Fev/24)	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	4,73	195,86	243,32	R\$ 1.150,90
2.2.6	CDHU 193 (Fev/24)	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	2,55	813,7	1010,86	R\$ 2.577,69
2.3								
SINALIZAÇÃO								
2.3.1	CDHU 193 (Fev/24)	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinilica ou acrílica	M2	72,18	41,6	51,68	R\$ 3.730,26





PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS www.setebarras.sp.gov.br



OBJETO: Pavimentação asfáltica de trecho Rua Querino Nunes da Silva
LOCAL: Jardim Nossa Senhora Aparecida e Itopamirim - Sete Barras
BDI: 24,23% - Acórdão nº 2622/2013 - TCU Construção de Rodovias e Ferrovias
TABELA: CDHU-193 (Fev/24) s/ Desoneração

ORC: 00
DATA: 22/04/2024

ITEM	BASE DE SERVIÇO	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI	TOTAL
2.3.2	CDHU 193 (Fev/24)	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	0,72	1574,06	1955,45	R\$ 1.407,92
2.3.3	CDHU 193 (Fev/24)	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2' e comprimento de 3,6 m	UN	2,00	1301,71	1617,11	R\$ 3.234,22
2.4 CALÇADA								R\$ 53.245,59
2.4.1	CDHU 193 (Fev/24)	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	589,54	1,75	2,17	R\$ 1.279,30
2.4.2	CDHU 193 (Fev/24)	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	29,48	195,86	243,32	R\$ 7.173,07
2.4.3	CDHU 193 (Fev/24)	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M3	41,27	873,68	1085,37	R\$ 44.793,22
2.5 MURO DE ALA COM DISSIPADOR								R\$ 6.027,21
2.5.1	CDHU 193 (Fev/24)	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	0,68	723,06	898,26	R\$ 610,82
2.5.2	CDHU 193 (Fev/24)	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,68	85,87	106,68	R\$ 72,54
2.5.3	CDHU 193 (Fev/24)	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	6,78	243,46	302,45	R\$ 2.050,61
2.5.4	CDHU 193 (Fev/24)	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	81,00	10,46	12,99	R\$ 1.052,19
2.5.5	CDHU 193 (Fev/24)	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	0,79	556,93	691,87	R\$ 546,58
2.5.6	CDHU 193 (Fev/24)	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	0,79	124,98	155,26	R\$ 122,66
2.5.7	CDHU 193 (Fev/24)	08.10.060	Enrocamento com pedra assentada	M3	2,26	559,84	695,49	R\$ 1.571,81
TOTAL								R\$ 503.683,35

Prefeito Municipal
 Dean Alves Martins
 CPF: 039.256.788-16

Secretário de Planejamento, Obras e Projetos
 Engenheiro: Sérgio Ricardo Muniz
 CREA: 5060513627

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS CNPJ: 46.587.275/0001-74 Rua José Lopes, Nº 35 - Centro Sete Barras /SP - CEP: 11910-000 - Telefax (013)3872-5500



Assinado com senha por: DEAN ALVES MARTINS - 23/04/2024 às 14:12:48
 Autenticado com senha por: DEAN ALVES MARTINS - 23/04/2024 às 14:03:08
 Documento N°: 2767755A3450998 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/2767755A3450998>



SGRICAP2024047873DM