


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


Obra: PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO RIO PRETO NA VILA JACÓ	Valor da Obra:	R\$ 406.626,96	 PREFEITURA DE SETE BARRAS "O OURO VERDE DO VALE"
Local: MUNICIPIO DE SETE BARRAS	Prazo da Obra:	03 (TRÊS) MÊSES	
Base: CDHU (sem desoneração) versão 200/NOV2025	Data da edição:	18/03/2026	

BDI 20,97%

1.2097

ITEM	BASE	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI	TOTAL
1			PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO RIO PRETO NA VILA JACÓ					R\$ 406.626,96
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 562,89
1.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.861,25	R\$ 0,25	R\$ 0,30	R\$ 562,89
1.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 282.723,82
1.2.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	1861,25	R\$ 24,41	R\$ 29,53	R\$ 54.960,44
1.2.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	279,19	R\$ 279,32	R\$ 337,89	R\$ 94.335,61
1.2.3	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1861,25	R\$ 13,00	R\$ 15,73	R\$ 29.270,20
1.2.4	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	55,84	R\$ 1.542,01	R\$ 1.865,37	R\$ 104.157,57
1.3			SINALIZAÇÃO					R\$ 6.358,42
1.3.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	39,81	R\$ 34,90	R\$ 42,22	R\$ 1.680,72
1.3.2	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	0,72	R\$ 1.648,95	R\$ 1.994,73	R\$ 1.436,21
1.3.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2' e comprimento de 3,6 m	UN	2,00	R\$ 1.339,79	R\$ 1.620,74	R\$ 3.241,49
1.4			DRENAGEM					R\$ 82.066,82
1.4.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	45,18	R\$ 448,57	R\$ 542,64	R\$ 24.514,03
1.4.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	45,18	R\$ 621,84	R\$ 752,24	R\$ 33.983,11
1.4.3	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	32,00	R\$ 11,43	R\$ 13,83	R\$ 442,46
1.4.4	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	M	16,00	R\$ 259,89	R\$ 314,39	R\$ 5.030,22
1.4.5	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	10,00	R\$ 7,49	R\$ 9,06	R\$ 90,61
1.4.6	CDHU	05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	M3	4,00	R\$ 8,75	R\$ 10,58	R\$ 42,34
1.4.7	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00	R\$ 3.712,50	R\$ 4.491,01	R\$ 17.964,05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO RIO PRETO NA VILA JACÓ	Valor da Obra:	R\$ 406.626,96	 PREFEITURA DE SETE BARRAS "O OURO VERDE DO VALE"
Local: MUNICIPIO DE SETE BARRAS	Prazo da Obra:	03 (TRÊS) MÊSES	
Base: CDHU (sem desoneração) versão 200/NOV2025	Data da edição:	18/03/2026	

BDI 20,97%

1,2097

ITEM	BASE	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI	TOTAL
1.5			MURO DE ALA					R\$ 34.915,01
1.5.1	CDHU	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	M3	1,00	R\$ 266,71	R\$ 322,64	R\$ 322,64
1.5.2	CDHU	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	0,50	R\$ 791,64	R\$ 957,65	R\$ 478,82
1.5.3	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	50,00	R\$ 252,88	R\$ 305,91	R\$ 15.295,45
1.5.4	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	M3	20,00	R\$ 544,10	R\$ 658,20	R\$ 13.163,96
1.5.5	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	200,00	R\$ 10,14	R\$ 12,27	R\$ 2.453,27
1.5.6	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	20,00	R\$ 132,30	R\$ 160,04	R\$ 3.200,87

Diretor de Planejamento, Obras e Projetos
SILAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
 CREA-SP N° 5061228466

Secretário de Planejamento, Obras e Projetos
RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA
 CREA-SP N° 5069335955