


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: REFORMA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIET	Valor da Obra:	R\$ 288.081,19	 <p>PREFEITURA DE SETE BARRAS "O OURO VERDE DO VALE"</p>
Local: RUA PROJETADA NO JD. IPIRANGA	Prazo da Obra:	03 MESES	
Base: CDHU (sem desoneração) versão 198/MAI2025	Data da edição:	16/01/2026	

BDI 22,12%

ITEM	BASE	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI	TOTAL
REFORMA DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIET								
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R\$ 6.888,55								
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 947,27	R\$ 1.148,09	R\$ 6.888,55
2 RECUPERAÇÃO DO PISO SINTÉTICO R\$ 207.508,98								
2.1	CDHU	04.06.020	Retirada de piso em material sintético assentado a cola	M2	1.421,00	R\$ 5,03	R\$ 6,10	R\$ 8.662,93
2.2		54.01.210	Base de brita graduada	M3	71,05	R\$ 271,34	R\$ 328,86	R\$ 23.365,79
2.3	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	1.421,00	R\$ 3,64	R\$ 4,41	R\$ 6.269,00
2.4	CDHU	21.01.160	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	M2	1.421,00	R\$ 98,25	R\$ 119,08	R\$ 169.211,26
3 DRENAGEM R\$ 2.773,35								
3.1	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	9,36	R\$ 56,78	R\$ 68,82	R\$ 644,13
3.2	CDHU	46.13.010	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3', inclusive conexões	M	156,00	R\$ 9,99	R\$ 12,11	R\$ 1.888,83
3.3	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	9,36	R\$ 21,19	R\$ 25,68	R\$ 240,39
4 REPAROS NO ALAMBRADO R\$ 15.612,70								
4.1	CDHU	04.01.100	Retirada de cerca	M	90,00	R\$ 14,08	R\$ 17,06	R\$ 1.535,85
4.2	CDHU	24.20.270	Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1' - tipo alambrado	M2	60,00	R\$ 48,96	R\$ 59,34	R\$ 3.560,37
4.3	CDHU	34.20.160	Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m	M2	90,00	R\$ 20,08	R\$ 24,34	R\$ 2.190,33
4.4	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	192,00	R\$ 35,78	R\$ 43,37	R\$ 8.326,15
5 ARQUIBANCADAS R\$ 55.297,61								
5.1	CDHU	07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	218,00	R\$ 12,42	R\$ 15,05	R\$ 3.281,56
5.2	CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	M2	140,00	R\$ 98,29	R\$ 119,13	R\$ 16.677,85
5.3	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	63,00	R\$ 71,88	R\$ 87,12	R\$ 5.488,47
5.4	CDHU	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M3	2,55	R\$ 961,45	R\$ 1.165,28	R\$ 2.971,46
5.5	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	1,01	R\$ 485,11	R\$ 587,95	R\$ 592,66
5.6	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	100,00	R\$ 10,71	R\$ 12,98	R\$ 1.298,05

ITEM	BASE	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI	TOTAL
REFORMA DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIET								
5.7	CDHU	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	4,40	R\$ 204,74	R\$ 248,14	R\$ 1.091,84
5.8	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	391,50	R\$ 14,58	R\$ 17,67	R\$ 6.918,18
5.9	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	391,50	R\$ 35,78	R\$ 43,37	R\$ 16.977,54
TOTAL								R\$ 288.081,19

Diretor de Planejamento, Obras e Projetos
SILAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
 CREA-SP N° 5061228466

Secretário de Planejamento, Obras e Projetos
RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA
 CREA-SP N° 5069335955