

Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Planilha

Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
SERVIÇOS PRELIMINARES									
posição - CPU 06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	R\$ 10.002,88	R\$ 10.002,88	23,38 %	R\$ 12.341,55	R\$ 12.341,55	
API - 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	6,00	M2	R\$ 250,00	R\$ 250,00	23,38 %	R\$ 308,45	R\$ 1.850,70	
três - CPU 04	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UN	R\$ 2.075,86	R\$ 2.075,86	23,38 %	R\$ 2.561,20	R\$ 2.561,20	
posição - CPU 05	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UN	R\$ 2.075,86	R\$ 2.075,86	23,38 %	R\$ 2.561,20	R\$ 2.561,20	
PAVIMENTAÇÃO									
posição - CPU 03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3), AF_07/2020	8.868,53	M2	R\$ 1,88	R\$ 1,88	23,38 %	R\$ 2,32	R\$ 20.574,99	
JINAPI - 101126	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MEXKM), AF_07/2020	1.685,02	M3	R\$ 13,12	R\$ 13,12	23,38 %	R\$ 16,19	R\$ 27.280,47	
JINAPI - 95877	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	3.370,04	MEXKM	R\$ 1,86	R\$ 1,86	23,38 %	R\$ 2,29	R\$ 7.717,39	
JINAPI - 100576	EXECUÇÃO E	8.868,53	M2	R\$ 2,65	R\$ 2,65	23,38 %	R\$ 3,27	R\$ 29.000,09	

Ativar o Windows
Acesse [Configurações](#) para ativar o Wi

5	SINAPI-96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	1.330,28	M3		R\$ 127,30	R\$ 127,30	23,38 %	R\$ 157,06	R\$ 208.933,78
6	SINAPI-100977	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 m³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 m³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	1.330,28	M3		R\$ 7,94	R\$ 7,94	23,38 %	R\$ 9,80	R\$ 13.036,74
7	SINAPI-93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3KM). AF_07/2020	44.910,25	M3KM		R\$ 2,72	R\$ 2,72	23,38 %	R\$ 3,36	R\$ 150.898,44
8	Composição - CPU 01	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	8.868,53	M2		R\$ 14,41	R\$ 14,41	23,38 %	R\$ 17,78	R\$ 157.682,46
9	Composição - CPU 07	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 1C	8.868,53	M2		R\$ 7,31	R\$ 7,31	23,38 %	R\$ 9,02	R\$ 79.994,14
10	SINAPI-95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	354,74	M3		R\$ 1.440,32	R\$ 1.440,32	23,38 %	R\$ 1.777,07	R\$ 630.397,81
11	SINAPI-100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	354,74	M3		R\$ 7,76	R\$ 7,76	23,38 %	R\$ 9,57	R\$ 3.394,86
12	SINAPI-95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3KM).	11.976,02	M3KM		R\$ 2,52	R\$ 2,52	23,38 %	R\$ 3,11	

Ativar o Windows
 Acesse Configurar o Windows
 R\$ 37.245,42

DRENAGEM

NAPI - 4267	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA.	2.494,89	M		RS 56,01	23,38 %	RS 69,11	RS 172.421,85	☒
	AF_01/2024								
NAPI - 2212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	40,00	M		RS 311,54	23,38 %	RS 384,38	RS 15.375,20	☒
	AF_03/2024								
NAPI - 7956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	10,00	UN		RS 1.501,09	23,38 %	RS 1.852,04	RS 18.520,40	☒
								RS 17.069,01	
	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
posição - PU 02	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	260,01	M2		RS 21,24	23,38 %	RS 26,21	RS 6.814,86	☒
NAPI - 4723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	2,28	M2		RS 577,50	23,38 %	RS 712,52	RS 1.624,55	☒
posição - PU 03	H = 3,60M, PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UN		RS 874,29	23,38 %	RS 1.078,70	RS 8.629,60	☒
Total:								Ativar RS 1.698.857,70	
								Ativar RS 255,90	

Valor não utilizado (QCI):

Ativar RS 255,90 para ativar o Witr